

## Datenblatt Planung

<b>Nummer</b>	1032
<b>Projekt</b>	Kita2, Raiffeisengebäude
<b>Am Netz</b>	Geplant Okt. 2026
<b>Anlagenleistung (kWp)</b>	ca 41 kWp
<b>Dachform</b>	15° Schrägdach
<b>Ausrichtung</b>	Westen/Osten Dachparallel
<b>Module</b>	90
<b>Hersteller</b>	Hengdian 460
<b>Modulleistung (Wp)</b>	460
<b>spezifischer Jahresertrag (kWh/kWp)</b>	918
<b>Wechselrichter</b>	Sungrow
<b>Ausführender Solateur</b>	KLE Hermeskeil

